กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยคลองหินแท่น หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนา 0.05 เมตร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500.00 ตร.ม.

รายละเอียดตามแบบแปลนที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	งานซ่อมแซมชั้นพื้นทางเดิม (หินแร่แอนไฮไลทฺ)	150.00	ลบ.ม.	220.00	33,000.00	10.96	1,644.00	34,644.00	
	งานปรับเกรดเกลี่ยตกแต่งและบดอัดพื้นทางเดิม	1,800.00	ตร.ม.	-	-	10.00	18,000.00	18,000.00	
	งานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น หนา 0.15 ม.	225.00	ลบ.ม.	876.00	197,100.00	100.00	22,500.00	219,600.00	
2	งานผิวทาง								
	งาน Prime Coat	1,500.00	ตร.ม.	23.00	34,500.00	10.00	15,000.00	49,500.00	
	งาน Asphaltic Concrete (ปูบน)	1,500.00	ตร.ม.	240.00	360,000.00	15.00	22,500.00	382,500.00	
3	งานตีเส้นผิวจราจร	65.00	ตร.ม.	270.00	17,550.00	0.00	-	17,550.00	
	รวมเป็นเงิน	**(เจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสี่บาทถ้วน)**						**721,794.00**	

จ.อ. .....

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง