กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตร 2 หมู่ที่ 6

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยตอ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน กว้าง 5.00 ม. ยาว 200.0 ม. หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ ข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการกองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนด

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ 25 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นทางเดิม						-	-	
	1.1 งานปรับพื้นดินเดิมและบดอัด	1,200.00	ตร.ม.	-	-	10.96	13,152.00	13,152.00	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับหนา 0.05 ม.	50.00	ลบ.ม.	748.00	37,400.00	34.79	1,739.50	39,139.50	
	1.3 งานไหล่ทาง (หินแร่แอนไฮไลน์)ข้างละ 0.50	24.00	ลบ.ม.	210.65	5,055.60	23.19	556.56	5,612.16	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จ 240 กก./ซม.	150.00	ลบ.ม.	2,102.00	315,300.00	306.00	45,900.00	361,200.00	
	2.2 เหล็กกลมผิวเรียบ dia 19 มม	0.38	ตัน	18,430.00	7,003.40	2,900.00	1,102.00	8,105.40	
	2.3 เหล็กข้ออ้อย dia 12 มม.	0.19	ตัน	22,943.93	4,359.35	4100.00	779.00	5,138.35	
	2.4 เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.@0.20มม.#	1,000.00	ตร.ม.	52.00	52,000.00	5.00	5,000.00	57,000.00	
	2.5 งานรอยตอ	200.00	ม.	52.39	10,478.00	20.95	4,190.00	14,668.00	
	2.6 งานแบบหล่อคอนกรีต	1.00	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	-	15,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสิบห้าบาทสี่สิบเอ็ดสตางค์)						519,015.41	

จ.อ. .....

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง