กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจุฬาภรณ์ แปลง1 หมู่ที่ 7

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 300.00 ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ ข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนดกำหนด

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นดินเดิมและบดอัด	1,500.00	ตร.ม.	-	-	10.96	16,440.00	16,440.00	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับหนา 0.05 ม.	60.00	ลบ.ม.	748.00	44,880.00	34.79	2,087.40	46,967.40	
	1:3 งานไหล่ทาง (หินแร่แอนไฮไลน์)ข้างละ 0.50 ม.	36.00	ลบ.ม.	210.65	7,583.40	23.19	834.84	8,418.24	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ซม.	144.00	ลบ.ม.	2,102.00	302,688.00	306.00	44,064.00	346,752.00	
	2.2 เหล็กกลมผิวเรียบ dia 19 มม.	0.47	ตัน	18,430.00	8,662.10	2,900.00	1,363.00	10,025.10	
	2.3 เหหหล็กข้ออ้ย dia 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	2.4 เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.@0.20 ม#	1,200.00	ตร.ม.	52.00	62,400.00	5.00	6,000.00	68,400.00	
	2.5 งานรอยต่อ	120.00	ม.	52.39	6,286.80	20.95	2,514.00	8,800.80	
	2.6 งานไม้แบบ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
								515,803.54	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยสามบาทห้าสิบสี่สตางค์)							

จ.อ. .....
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)
ผู้อำนวยการกองช่าง