กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

รายการประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนมืด หมู่ที่ 4

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแท่น ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.ยาว 295.00 ม. หนา 0.12 ม. ไหล่ทางลงหินแร่แอนไฮไลท์ ข้างละ 0.50 ม. รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่กองช่างเทศบาลตำบลพรุพีกำหนดกำหนด

ประมาณการโดย จ.อ.ประสิทธิ์ สายแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง วันที่ ๑๙ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงพื้นที่								
	1.1 งานปรับพื้นดินเดิมและบดอัด	1,475.00	ตร.ม.	-	-	10.96	16,166.00	16,166.00	
	1.2 งานทรายถมปรับระดับหนา 0.05 ม.	59.00	ลบ.ม.	748.00	44,132.00	34.79	2,052.61	46,184.61	
	1.3 งานไหล่ทาง (หินแร่แอนไฮไลน์)ข้างละ 0.50 ม.	35.40	ลบ.ม.	210.65	7,457.01	23.19	820.93	8,277.94	
2	งานผิวทาง								
	2.1 คอนกรีตสำเร็จ 240 กก/ซม.	141.60	ลบ.ม.	2,102.00	297,643.20	306.00	43,329.60	340,972.80	
	2.2 เหล็กกลมผิวเรียบ dia 19 มม.	0.46	ตัน	18,430.00	8,477.80	2,900.00	1,334.00	9,811.80	
	2.3 เหหหล็กข้ออ้ย dia 12 มม.	-	ตัน	-	-	-	-	-	
	2.4 เหล็กตะแกรง Wire mesh 4 มม.@0.20 ม#	1,180.00	ตร.ม.	52.00	61,360.00	5.00	5,900.00	67,260.00	
	2.5 งานรอยต่อ	118.00	ม.	52.39	6,182.02	20.95	2,472.10	8,654.12	
	2.6 งานไม้แบบ	1.00	งาน	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
								507,327.27	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	(ห้าแสนเจ็ดพันสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)							

จ.อ. .....

(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง