

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.5

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดก
 สถานที่ก่อสร้าง สายเขาดก หมู่ที่ 7บ้านช่องช้าง ต. พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ยาว 240.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.50 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 960.00 ตร.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	566,801.21	Factor F 1.3643
2	ป้ายโครงการ 1 ชุด		- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	566,801.21	
	คิดเป็นราคากลาง (ห้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)	566,000.00	

ระยะทางดำเนินการ 0.240 กม.

เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,358,333.33 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นางสาวปารณีย์ การชนะชัย)
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายกิจดิศักดิ์ ชูแก้ว)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ปร.4

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดก
 สถานที่ก่อสร้าง สายเขาดก หมู่ที่ 7 บ้านช่องช้าง ต. พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลตำบลพรุพี
 คำนวณราคากลางโดย นายกิจศักดิ์ ชูแก้ว ผู้ช่วยวิศวกรโยธา


ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานวางป่าและชุดต่อ (ขนาดเบา)	ตร.ม.	1,200.00	1.76	2,112.00	1.3643	2.40	2,881.40
	1.2 งานปรับเกลี่ยแต่งพื้นทางเดิม แล้วบดทับ	ตร.ม.	1,200.00	11.14	13,368.00	1.3643	15.20	18,237.96
2	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	2.1 งานทรายรองใต้ผิวคอนกรีต หนา 5 ซม.	ลบ.ม.	50.00	407.30	20,365.00	1.3643	555.68	27,783.97
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ หนา 15 ซม. 280 kg/cm ²	ตร.ม.	960.00	348.69	334,742.40	1.3643	475.72	456,689.06
	3.2 งานรอยต่อเมื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint) RB 19 mm.	ม.	26.68	195.68	5,220.74	1.3643	266.97	7,122.66
	3.3 งานรอยต่อเมื่อหดตามขวาง (Contraction Joint) RB 19 mm.	ม.	133.40	122.69	16,366.85	1.3643	167.39	22,329.29
4	งานไหล่ทาง							
	4.1 งานไหล่ทางหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง	ลบ.ม.	45.00	486.63	21,898.35	1.3643	663.91	29,875.92
5	งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3							
	5.1 งานเสริมทอขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3 จำนวน 1 จุด	ม.	1.00	1,378.69	1,378.69	1.3643	1,880.95	1,880.95
6	อื่นๆ							
	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00					
รวมค่าก่อสร้าง								566,801.21


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง


415,452.03
1.3643

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X Factor F	ราคากลาง
-------	--------	-------	--------	--------------	---------	----------	----------------------------	----------

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

 (นายศิริชัย บุญศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นางสาวปรณีย์ การชนะชัย)
 นักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

 (นายจิตติศักดิ์ ชูแก้ว)
 ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ขอยอินทนนท์ตามฝั่ง
ตะวันออก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพรุพี

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕
เมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๐ ตร.ม.

๕. ราคากลางจำนวน ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๖๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ปร.๔

๖.๒ ปร .๕

๖.๓ แบบแปลน

๖.๔ ขอบเขตงาน

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศิริชัย บุญศรี

ประธานกรรมการฯ

๗.๒ นางสาวปารณีย์ การชนะชัย

กรรมการ

๗.๓ นายกิจติศักดิ์ ชูแก้ว

กรรมการ

