

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินแทน**
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ **กองช่าง เทศบาลตำบลพรุฑี**
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร **๑๒๐,๐๐๐.- บาท**
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
- **ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ ๔ บ้านคลองหินแทน**
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **๕ มกราคม ๒๕๕๙** เป็นเงิน **๑๒๐,๐๐๐.- บาท**
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ **ปร.๔**
 - ๕.๒ แบบ **ปร.๕**
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - จ.อ. **ประสิทธิ์ สายแก้ว**
 - นางสาวรัศมี วดี ดารารุจา**
 - นายนิคม วรรณสอน**

ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา


- ประเภท งานทาง (โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน)
- ส่วนราชการ เทศบาลตำบลพรุพี
- ปริมาณงาน ซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 จำนวน 2 จุด
 - จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวแถวละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน พร้อมกำแพง ค.ส.ล. ปากท่อ
 - จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถวแถวละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมกำแพง ค.ส.ล. ปากท่อ
- สถานที่ก่อสร้าง ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
- แบบเลขที่ /2559 รายการเลขที่
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง	89,267.31	1.3574	121,171.45	
2	งานอื่นๆ (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ)	1,500.00	1.07	1,605.00	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 7.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			122,776.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ			120,000.00	
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)					
ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท / ตารางเมตร			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ จ.อ.  ประธานกรรมการ
(ประสิทธิ์ สายแก้ว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวรัตนาดี ดารารุจา)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายนิคม วรรณสอน)

สำนักงานเทศบาลตำบลพรุฬห์ จ.สุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน
 สถานก่อสร้าง ถนนอ่าวเจริญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองหินแทน ต.พรุฬห์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบปร.4
 แบบเลขที่ 12/2559
 ระเบียบที่
 1 / 1

- จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 4 ท่อน รวม 8 ท่อน พร้อมกำแพง ค.ส.ล. ปากท่อ
- จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว แถวละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน พร้อมกำแพง ค.ส.ล. ปากท่อ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.(ท่อเต็ม)	8.00	ท่อน	-	-	610.21	4,881.68	4,881.68	
2	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.15 ซม.	2.17	ลบ.ม.	651.87	1,414.56	99.00	214.83	1,629.39	
3	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	0.60	ลบ.ม.	1,355.61	813.37	398.00	238.80	1,052.17	
4	งานยาแนวหลังท่อ	0.06	ลบ.ม.	1,600.00	96.00	-	-	96.00	
5	กำแพงปากท่อ	1.00	จุด	18,207.77	18,207.77	-	-	18,207.77	
6	งานเสริมคอนกรีตเสริมเหล็ก	4.00	จุด	214.50	2,145.00	47.91	201.03	3,710.03	
7	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.00 ม.(ท่อเต็ม)	20.00	ท่อน	-	-	644.90	12,898.00	12,898.00	
8	ทรายหยาบรองพื้น หนา 0.15 ซม.	5.50	ลบ.ม.	651.87	3,585.29	99.00	544.50	4,129.79	
9	คอนกรีตหยาบรองพื้น 1:3:5	1.55	ลบ.ม.	1,355.61	2,101.20	316.00	489.80	2,591.00	
10	งานยาแนวหลังท่อ	0.17	ลบ.ม.	1,600.00	272.00	-	-	272.00	
11	กำแพงปากท่อ	1.00	จุด	18,207.77	18,207.77	-	-	18,207.77	
12	งานถมซ่อมถนนผิวจราจรหินแฉะแอสฟัลท์	80.00	ลบ.ม.	214.50	17,160.00	17.81	1,424.80	18,584.80	
13	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน								89,267.31	

(แปดหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

